

scala:

1:20

1:50

committente:

Spett.le BENASSI s.r.l.

Via Giovanni Rinaldi, Reggio Emilia

elaborato:

ESECUTIVI ARCHITETTONICI

PIANO PRIMO

data

14/03/2023

14/03/2024

20/05/2024

oggetto

emissione

Rev. 5 BIS

Rev. 7

elaborazione

I.C.

I.C.

N.P.

DIVISORIE INTERNE DA VERIFICARSI CON D.L. ED EVENTUALI ACQUIRENTI PRIMA DELLA POSA.

PER MAGGIORI SPECIFICHE SULLE STRATIGRAFIE SI RIMANDA AL PROGETTO TERMOTECNICO E ACUSTICO INTEGRALE

ATTENZIONE:

PRESCRIZIONI COME DA PROGETTO TERMOACUSTICO:

-La partizione divisoria verticale tra unità immobiliari deve risultare in ogni caso sempre integra e non soggetta ad attraversamenti impiantistici, in corrispondenza di pareti divisorie tra unità immobiliari distinte che separano ambienti quali bagni e/o cucine deve essere prevista la presenza di una ulteriore tamponatura interna (di spessore minimo superiore a 8 cm), in cui devono passare gli impianti tecnologici.

-In alternativa, è assolutamente preferibile la costituzione di un cavedio tecnico passante dove alloggiare le tubazioni, che non dovrà essere ricavato all'interno delle murature di separazione tra le differenti unità immobiliari.

-I pilastri presenti nelle tamponature divisorie verticali devono essere rivestiti di materiale isolante.

-Gli scarichi dei wc, oltre a dover essere di tipo silenziato, saranno rivestiti tramite una membrana fonoiimpedente: analoga soluzione tecnica dovrà essere prevista per le canne fumarie delle cucine

P4 - Soloio interpiano piano primo - piano terra

PIANO PRIMO

SP TOT 52 cm

1. Piastrelle in ceramica cm 1.50

2. Caldana sabbia-cemento cm 5.00

3. Tappetino acustico anticalpestio in polietilene espanso non reticolato rigidità dinamica 75 MN/mc cm 0.50

4. C.I.S. alleggerito polimix per impianti cm 17.00

5. Soloio cm 28.00

6. Intercapedine non ventilata cm 33.50

7. Cartongesso in moduli con pendinatura cm 1.50

PIANO TERRA

M1 - Parete perimetrale sp 47 cm

interno

esterno

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura Paraton cm 30.00

3. Isolamento in EPS con grafite (λ<0.031 W/mK) cm 14.00

4. Intonachino cappotto cm 1.50

M1a - Parete perimetrale nord

interno

esterno

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura Paraton cm 35.00

3. Isolamento in EPS con grafite (λ<0.031 W/mK) cm 14.00

4. Intonachino cappotto cm 1.50

in alternativa:

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura Paraton cm 30.00

3. Isolamento in EPS con grafite (λ<0.031 W/mK) cm 19.00

4. Intonachino cappotto cm 1.50

M2 - Parete perimetrale con facciavista

interno

esterno

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura Paraton cm 30.00

3. Isolamento in EPS con grafite (λ<0.031 W/mK) cm 14.00

4. Intonaco cm 1.50

5. Rivestimento in mattone facciavista cm 3.00

M2a - Parete perimetrale nord

interno

esterno

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura Paraton cm 35.00

3. Isolamento in EPS con grafite (λ<0.031 W/mK) cm 14.00

4. Intonaco cm 1.50

5. Rivestimento in mattone facciavista cm 3.00

M3 - Parete vano scala sp 38 cm

unità

vano scala

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura in mattone forato cm 8.00

3. Isolamento in lana minerale (λ<0.033 W/mK) cm 14.00

4. Rinzaffo intonaco cm 1.00

5. Muratura in triplo UNI cm 12.00

6. Intonaco esterno cm 1.50

M4 - Parete vano ascensore sp 38 cm

unità

vano ascensore

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura in mattone forato cm 12.00

3. Isolamento in lana minerale (λ<0.033 W/mK) cm 10.00

4. Rinzaffo intonaco cm 1.00

5. Muratura in triplo UNI cm 12.00

6. Intonaco esterno cm 1.50

M8-Divisoria unità abitative sp 38cm

unità

unità

1. Intonaco interno cm 1.50

2. Muratura in triplo UNI cm 12.00

3. Isolamento lana minerale (λ<0.033 W/mK) cm 10.00

4. Rinzaffo intonaco cm 1.00

5. Muratura in mattone forato cm 12.00

6. Intonaco interno cm 1.50

ESECUTIVI ARCHITETTONICI

PIANO PRIMO